

KEMMLER MASSIVDECKEN AUSSCHREIBUNGSTEXT

Massivdecke aus vorgefertigten Stahlbetonplatten C

Nach DIN 1045 mit integriertem Ringanker und Verbindungslaschen liefern, verlegen und montieren; mit anschliessendem Fugenverguß und Verbinden der Decken- Teile über die Verbindungslaschen.

Der eingebaute Stahl wird in gesonderter Position abgerechnet. Die Deckenstärke beträgt 18 oder 20 cm. Verkehrslast nach Angaben des Statikers.

Decke über

Dicke d = cm

Betongüte C

Liefern und Verlegen der Massivplatten (Normalbreite 300 cm sowie der zugehörigen Passplatten) Einbringen, Verdichten und ebenes Abgleichen des Vergußbetons im Bereich der Fugen.

Die mit glatter Untersicht versehenen Massivdeckenelemente sind auf Montagejochen oder vorgefertigten Wandelementen gemäss Verlegeanweisung des Lieferwerkes, eben zu verlegen. Die Plattenstösse dürfen keine zahnartigen Versätze haben, so dass nach Spachtelung der Stossfugen (Malergewerk) unmittelbar tapeziert werden kann.

Die in der Plattenelementen eingebaute Bewehrung sowie die in den Ortbeton der Fugen und Verbundtaschen einzulegende Bewehrung wird gesondert abgerechnet.

ca. qm á € = €

KEMMLER MASSIVDECKEN AUSSCHREIBUNGSTEXT

Elektro-Dosen

..... St. á €..... = €

Halox P Gehäuse mit Fermacell-Platte

..... St. á €..... = €

Halox P Gehäuse mit Fermacell-Platte und Trafotunnel

..... St. á €..... = €

Elektro-Leerrohre EN 25 mm rüttelfest

..... lfm. á €..... = €

Treppenaufleger ohne Stahl

..... lfm. á €..... = €